

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัว/วัน (ไม่ตอกเข็ม) ตำบลศรีฐาน
อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 830,000.00.-บาท. (-แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่28.... สิงหาคม 2563... เป็นเงิน ...780,956.57.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร5)
 - 6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวณทฤทัย แก้วเศรษฐะ ประธานกรรมการ (.....)
 - 7.2 นายคำฟู จันได กรรมการ (.....)
 - 7.3 นายอภิเดช บุญลักษณะ กรรมการ (.....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง + F	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร			
	๑.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม	๒๓๕,๐๑๒.๑๓	๓๐๖,๘๓๑.๘๔	
	๑.๒ งานสถาปัตยกรรม	๒๖๘,๐๐๗.๐๐	๓๔๙,๙๐๙.๙๔	
	๑.๓ งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	๖๗,๔๗๐.๐๐	๘๘,๐๘๘.๘๓	
	๑.๔ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๒๗,๖๗๐.๐๐	๓๖,๑๒๕.๙๕	
		๕๙๘,๑๕๙.๑๓	๗๘๐,๙๕๖.๕๗	
สรุป	รวมเป็นเงิน		๗๘๐,๙๕๖.๕๗	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นปรับเพียง		๗๘๐,๙๕๖.๕๗	
	ตัวอักษร (จำนวนเงิน)	เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวหฤทัย กุบแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคำฟู จันโต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

 เห็นควร ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ).....

(นายไสว จันทรเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด แบบ ปร.๔ ที่แนบ จำนวน ๖ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๙๘,๑๕๙.๑๓	๑.๓๐๕๖	๗๘๐,๙๕๖.๕๗	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	ประเภทงานทาง		๑.๓๖๐๗	-	(๒๒.๐๐-๒๒.๙๙
๓	งานไม่พิจารณาปรับราคา			-	บาท/ลิตร)
๔	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
๓	งานครุภัณฑ์				
รวม	เป็นเงินงบประมาณ			๗๘๐,๙๕๖.๕๗	
ประมาณการเพียง				๗๘๐,๙๕๖.๕๗	
ตัวอักษร(จำนวนเงิน)	เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์				

ราคาเฉลี่ย บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวหทัย กุบแก้ว)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายคำฟู จันโต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

() เห็นควร () ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ).....

(นายไสว จันทรเหลียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ต่อกัม)

(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย

นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	๑.๑.๑ งานดินถมปรับพื้นที่	๑๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
	๑.๑.๒ งานขุดดินฐานรากและถมคืบ	๒๑.๐๐	ลบ.ม.		-	๙๙.๐๐	๒,๐๗๙.๐๐	๒,๐๗๙.๐๐	
	๑.๑.๓ งานทรายอัดแน่นรองกันฐานราก	๓.๕๐	ลบ.ม.	๓๑๓.๐๙	๑,๐๙๕.๘๒	๙๙.๐๐	๓๔๖.๕๐	๑,๔๔๒.๓๒	
	๑.๑.๔ งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๙๔.๓๙	๒,๖๙๑.๕๙	๓๐๖.๐๐	๔๕๙.๐๐	๓,๑๕๐.๕๙	
	๑.๑.๕ งานแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (๑๐๐%)	๑๔๘	ตร.ม.		-	๑๑๕.๐๐	๑๗,๐๒๐.๐๐	๑๗,๐๒๐.๐๐	
	- ไม้แบบ (๘๐%)	๑๑๙	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๕๓,๕๕๐.๐๐		-	๕๓,๕๕๐.๐๐	
	- ตะปู	๓๐	กก.	๔๒.๐๖	๑,๒๖๑.๘๐		-	๑,๒๖๑.๘๐	
	๑.๑.๖ งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก SR ๒๔ Ø ๖ มม.	๐.๓๘	ตัน	๒๑,๖๘๐.๕๖	๘,๒๓๘.๖๑	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๙.๘๐	๙,๗๙๖.๖๑	
	- เหล็ก SR ๒๔ Ø ๙ มม.	๐.๕๔	ตัน	๒๑,๙๙๖.๓๐	๑๑,๘๗๘.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๒๑๔.๐๐	๑๔,๐๙๒.๐๐	
	- เหล็ก SD ๓๐ Ø ๑๒ มม.	๐.๗๗	ตัน	๑๙,๘๓๘.๙๙	๑๔,๘๒๕.๕๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๕๕๔.๑๐	๑๗,๓๖๖.๕๐	
	- เหล็ก SD ๓๐ Ø ๑๖ มม.	๐.๕๑	ตัน	๑๘,๐๙๔.๙๗	๙,๒๒๘.๔๓	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๖๘๓.๐๐	๑๐,๙๑๑.๔๓	
	- สวดผูกเหล็ก	๖๖	กก.	๖๐.๗๕	๔,๐๐๙.๕๐		-	๔,๐๐๙.๕๐	
	๑.๑.๗ งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๒๓.๕๐	ลบ.ม.	๑๙๐.๖.๕๕	๔๔,๘๐๓.๖๙	๓๐๖.๐๐	๗,๑๙๑.๐๐	๕๑,๙๙๔.๖๙	
	๑.๑.๘ งานทรายอัดแน่นรองใต้พื้นคอนกรีต	๑๐	ลบ.ม.	๓๑๓.๐๙	๓,๑๓๐.๙๐	๙๙.๐๐	๙๙๐.๐๐	๔,๑๒๐.๙๐	
	รวมยอดยกไป				๑๖๓,๑๑๓.๘๓		๓๖,๐๘๑.๕๐	๑๙๙,๑๙๕.๓๓	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ต่อกัม) (ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย
 ประมาณราคาโดย นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				๑๖๓,๑๑๓.๘๓		๓๖,๐๘๑.๕๐	๑๙๙,๑๙๕.๓๓	
๑.๑.๙	งานไม้โครงหลังคาเหล็กและโครงผนังหน้าจั่ว,เชิงชาย	๒๘	ท่อน	๔๓๔.๕๘	๑๒,๑๖๘.๒๔	๒๑๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๑๘,๐๔๘.๒๔	
	- เหล็ก C-๗x๕x๔x๑.๕x๒.๓ มม.	๑๒	ท่อน	๕๓๗.๓๘	๖,๔๕๘.๕๖	๒๓๕.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๙,๒๗๘.๕๖	
	- เหล็ก C-๑๐x๔x๕x๑.๕x๒.๓ มม.	๑๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก				๑๘๗,๒๓๐.๖๓		๔๗,๗๘๑.๕๐	๒๓๕,๐๑๒.๑๓	
รวม									
๑.๒	งานสถาปัตยกรรม								
	๑.๒.๑ งานผนังหลังคา,หน้าจั่ว,เชิงชาย								
	- แผ่น Metal Sheet บุฉนวนด้านข้างพร้อมอุปกรณ์ยึด	๑๑๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	
	๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าสกริปบอร์ด หนา ๔ มม. โครงคร่าวเหล็ก	๔๘	ตร.ม.	๓๔๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐	
	- ฝ้าสกริปบอร์ด หนา ๔ มม. โครงคร่าวเหล็กปิดช่องฝ้า	๓	ตร.ม.	๓๔๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๑,๒๔๕.๐๐	
	๑.๒.๓ งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา ๐.๐๗๕ ม.	๑๓๙	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๓๗,๕๓๐.๐๐	๕๖.๐๐	๗,๗๘๘.๐๐	๔๕,๓๑๘.๐๐	
	- เสาค้ำและเอ็นทับหลังผนัง	๙๒	ม.	๗๐.๐๐	๖,๔๔๐.๐๐	๔๔.๐๐	๔,๐๘๘.๐๐	๑๐,๕๒๘.๐๐	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๑๒"x๑๒"	๓๘	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๙,๔๒๔.๐๐	๑๕๘.๐๐	๖,๐๐๔.๐๐	๑๕,๘๒๘.๐๐	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	๒๔๐	ตร.ม.	๖๒.๐๐	๑๔,๘๘๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๙,๖๘๐.๐๐	๓๔,๕๖๐.๐๐	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	๖๐	ตร.ม.	๖๒.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐	
ยอดยกไป					๑๑๖,๘๓๔.๐๐		๕๕,๐๔๑.๐๐	๑๗๑,๘๗๕.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัน/วัน (ไม่ต่อกเข้)

รายการประมาณการก่อสร้าง

(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าตอง จังหวัดยะลา

เมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าตอง จังหวัดยะลา กระทรวงมหาดไทย

นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				๑๑๖,๘๓๔.๐๐		๕๕,๐๔๑.๐๐	๑๗๑,๘๗๕.๐๐	
๑.๒.๔	งานพิน								
	- พินขัดมันเรียบ	๓๔	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	
	- พินขัดเรียบ	๓๓	ตร.ม.		-	๓๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	
	- พินปูกระเบื้องเคลือบ ๑๒'x๑๒"	๑๔	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๓,๔๗๒.๐๐	๑๕๘.๐๐	๒,๒๒๒.๐๐	๕,๖๖๒.๐๐	
๑.๒.๕	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป๑	๔	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	
	- ป๒	๒	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	
	- ป๓	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๐.๐๐	
	- ป๔	๒	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	
	- ป๕	๒	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	
๑.๒.๖	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบมีถังพักน้ำ	๑	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	
	- โถปัสสาวะชาย	๑	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	
	- อ่างล้างหน้า	๒	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	
	- อ่างจิ้งจกล้างมือ	๒	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	
	- ฝักบัวสายอ่อน	๑	ชุด	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๒๑๑,๑๓๖.๐๐		๖๕,๔๑๓.๐๐	๒๗๖,๕๔๙.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ต่อเติม)
(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
ประมาณราคาโดย
นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

เมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							๒๓๐,๐๑๕.๐๐	
	- ฝ้าใส่ปูน	๑	ชุด	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	
	- ฝ้าใส่กระดาดาช้าง	๑	ชุด	๓๒๗.๐๐	๓๒๗.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๔๗.๐๐	
	- สายชำระ	๑	ชุด	๓๕๐	๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
	- ราวแขวนผ้า	๒	ชุด	๓๕๐	๗๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
	- กระจกเงาสะท้อนของ	๔	ชุด	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งพันกันถิน	๒	ชุด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๔๐.๐๐	
	๑.๒.๗ งานพาสี				-		-	-	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดภายใน	๑๕๗	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๗๑๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๗๑๐.๐๐	๙,๔๒๐.๐๐	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดภายนอก	๑๙๔	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖,๗๙๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๘๒๐.๐๐	๑๒,๖๑๐.๐๐	
	- งานทาสีน้ำมัน	๑๒๗	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖,๙๘๕.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๘๑๐.๐๐	๑๐,๗๙๕.๐๐	
	รวม				๒๓๓,๙๑๕.๐๐		๘๐,๖๒๓.๐๐	๒๖๔,๕๓๘.๐๐	
๑.๓	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	๑.๓.๑ งานระบบสุขาภิบาลภายในและภายนอก								
	- งานท่อ P.V.C. ท่อโสตริก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ	๑	LS	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	
	ท่อประปา พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ				-		-	-	
	- งานท่อกระเบื้องกระดาด/ท่อซีเมนต์ ศก.๘"	๓๐	ม.	๘๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
	- งานบ่อพัก คลส.สำเร็จ พร้อมฝาปิด	๑๒	ชุด	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๓๓๘,๔๐๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๔๐๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างโรงประปฐกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตั้ว/วัน (ไม่ตอกเข็ม)
(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย
ประมาณราคาโดย นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				๓๘,๔๐๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐	๔๔,๔๐๐.๐๐	
	- มิเตอร์น้ำ	๑	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	
	- ประตูน้ำ	๕	ชุด	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	
	- เช็ควาล์ว	๑	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	
	- ก๊อกน้ำชนิดมีที่ต่อสายยาง	๘	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	
	- ปั้มน้ำระบบแรงดันคงที่ ๓๐๐ w.	๑	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	
	- ถังเก็บน้ำขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร พลาสติก/PE	๑	ชุด	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	
	๑.๓.๒ งานประกอบอะ-บ่อซีม				-		-	-	
	- งานบ่อบำบัดสำเร็จรูป ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร	๑	ชุด	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	
	- งานตั้งเข็มตอกตลาค ศก. ๐.๘๐ ม. พร้อมฝ้าปิด	๒	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวม				๖๒,๓๐๐.๐๐		๑๐,๖๒๐.๐๐	๗๒,๙๒๐.๐๐	
๑.๔	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	๑.๔.๑ ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมสำเร็จรูป ๒๘ พร้อมหลอด LED ขนาด ๑x๑๘ w	๑๖	ชุด	๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๘,๒๔๐.๐๐	
	๑.๔.๒ สวิตซ์และปลั๊กไฟฟ้า								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	๑๖	ชุด	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	
	- สวิตซ์พัดลม	๑	ชุด	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่มีสายดิน	๙	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๓,๐๗๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑๐,๓๕๐.๐๐		๓,๙๒๐.๐๐	๑๔,๒๗๐.๐๐	

