




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัว/วัน (ไม่ตอกเข็ม) ตำบลศรีฐาน
อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 830,000.00.-บาท. (-แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่15.....กันยายน 2563... เป็นเงิน ...821,168.17.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร5)
 - 6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวณทฤทัย แก้วเศรษฐะ ประธานกรรมการ ()
 - 7.2 นายคำฟู จันโต กรรมการ ()
 - 7.3 นายอภิเดช บุญลักษณะ กรรมการ ()

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดลึกพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕

เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง + F	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร			
	๑.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม	๒๓๕,๐๑๒.๑๓	๓๐๖,๘๓๑.๘๔	
	๑.๒ งานสถาปัตยกรรม	๒๖๘,๐๐๗.๐๐	๓๔๙,๘๐๙.๙๔	
	๑.๓ งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	๖๗,๔๗๐.๐๐	๘๘,๐๘๘.๘๓	
	๑.๔ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๓๒,๖๗๐.๐๐	๔๒,๖๕๓.๙๕	
๒	งานครุภัณฑ์	๓๑,๔๘๐.๐๐	๓๓,๖๘๓.๖๐	
		๖๓๔,๖๓๙.๑๓	๘๒๑,๑๖๘.๑๗	
สรุป	รวมเป็นเงิน		๘๒๑,๑๖๘.๑๗	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นปรับเพียงตัวอักษร (จำนวนเงิน)		๘๒๑,๑๖๘.๑๗	

แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสิบเจ็ด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวหทัย กุบแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคำฟู จันได)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

 เห็นควร () ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ).....

(นายไสว จันทรเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
 ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด แบบ ปร.๔ ที่แนบ จำนวน ๖ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๐๓,๑๕๙.๑๓	๑.๓๐๕๖	๗๘๗,๔๘๔.๕๗	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	ประเภทงานทาง		๑.๓๖๐๗	-	(๒๒.๐๐-๒๒.๙๙
๓	งานไม่พิจารณาปรับราคา			-	บาท/ลิตร)
๔	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
๓	งานครุภัณฑ์	๓๓,๔๘๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๓,๖๘๓.๖๐	
รวม	เป็นเงินงบประมาณ			๘๒๑,๑๖๘.๑๗	
ประมาณการเพียง				๘๒๑,๑๖๘.๑๗	
ตัวอักษร(จำนวนเงิน)	แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์				

ราคาเฉลี่ย บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวหทัย กุบแก้ว)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคำพู่ จันโต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

เห็นควร () ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ).....
(นายไสว จันทรเหลียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ออกเข็ม)
(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
ประมาณราคาโดย
หน้าที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม	๑๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
	๑.๑.๑ งานดินถมปรับพื้นที่	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒,๐๗๙.๐๐	๒,๐๗๙.๐๐	
	๑.๑.๒ งานขุดดินฐานรากและถมคืน	๓.๕๐	ลบ.ม.	๓๑๓.๐๙	๑,๐๙๕.๘๒	๙๙.๐๐	๓๕๖.๕๐	๑,๔๕๒.๓๒	
	๑.๑.๓ งานทรายอัดแน่นรองกันฐานราก	๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๙๔.๓๙	๒,๖๙๑.๕๙	๓๐๖.๐๐	๔๕๙.๐๐	๓,๑๕๐.๕๙	
	๑.๑.๔ งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก								
	๑.๑.๕ งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (๑๐๐%)	๑๔๘	ตร.ม.				๑๑๕.๐๐	๑๗,๐๒๐.๐๐	
	- ไม่แบบ (๘๐%)	๑๑๙	ตร.ม.					๕๓,๕๕๐.๐๐	
	- ตะปู	๓๐	กก.					๑,๒๖๑.๘๐	
	๑.๑.๖ งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR ๒๔ Ø ๖ มม.	๐.๓๘	ตัน	๒๑,๖๘๐.๕๖	๘,๒๓๘.๖๑	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๘.๐๐	๙,๗๙๖.๖๑	
	- เหล็ก SR ๒๔ Ø ๙ มม.	๐.๕๔	ตัน	๒๑,๙๙๖.๓๐	๑๑,๘๗๘.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๒๑๔.๐๐	๑๔,๐๙๒.๐๐	
	- เหล็ก SD ๓๐ Ø ๑๒ มม.	๐.๗๗	ตัน	๑๙,๒๕๓.๘๙	๑๔,๘๖๕.๕๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๕๔๑.๐๐	๑๗,๓๐๖.๕๐	
	- เหล็ก SD ๓๐ Ø ๑๖ มม.	๐.๕๑	ตัน	๑๘,๐๙๔.๙๗	๙,๒๒๘.๔๓	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๖๘๓.๐๐	๑๐,๙๑๑.๔๓	
	- ลวดผูกเหล็ก	๖๖	กก.	๖๐.๗๕	๔,๐๐๙.๕๐			๔,๐๐๙.๕๐	
	๑.๑.๗ งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๒๓.๕๐	ลบ.ม.	๑๙๐๖.๕๔	๔๔,๘๐๓.๖๙	๓๐๖.๐๐	๗,๑๙๑.๐๐	๕๑,๙๙๐.๖๙	
	๑.๑.๘ งานทรายอัดแน่นรองใต้พื้นคอนกรีต	๑๐	ลบ.ม.	๓๑๓.๐๙	๓,๑๓๐.๙๐	๙๙.๐๐	๙๙๐.๐๐	๔,๑๒๐.๙๐	
	รวมยอดยกไป				๑๖๓,๑๑๓.๘๓		๓๖,๐๘๑.๕๐	๑๙๙,๑๙๕.๓๓	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ออกซีมี)
(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
ประมาณราคาโดย
วันที่ ๔ ตับลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดโยธะ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดโยธะ กระทบงมหาดไทย
นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				๑๖๓,๑๓๓.๘๓		๓๖,๐๘๑.๕๐	๑๙๙,๑๙๕.๓๓	
๑.๑	งานโครงสร้างเหล็กและโครงผนังหน้าจั่ว,เชิงชาย	๒๘	ท่อน	๔๓๔.๕๘	๑๒,๑๖๘.๒๔	๒๑๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๑๘,๐๔๘.๒๔	
	- เหล็ก C-๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๑๒	ท่อน	๕๓๗.๓๘	๖,๔๔๘.๕๖	๒๓๕.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๙,๒๖๘.๕๖	
	- เหล็ก C-๑๐๐x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๑๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก			๑๘๗,๒๓๐.๖๓			๔๗,๗๘๑.๕๐	๒๓๕,๐๑๒.๑๓	
รวม									
๑.๒	งานสถาปัตยกรรม								
	๑.๒.๑ งานผนังหลังคา, หน้าจั่ว,เชิงชาย								
	- แผ่น Metal Sheet ขุนนวนด้านล่างพร้อมอุปกรณ์ยึด	๑๑๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	
	๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าสปรอทบอร์ดหนา ๔ มม. โครงครวเหล็ก	๔๘	ตร.ม.	๓๔๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐	
	- ฝ้าสปรอทบอร์ดหนา ๔ มม. โครงครวเหล็กปิดช่องฝ้า	๓	ตร.ม.	๓๔๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๑,๒๔๕.๐๐	
๑.๒.๓ งานผนัง									
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา ๐.๐๗๕ ม.	๑๓๙	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๓๗,๕๓๐.๐๐	๕๖.๐๐	๗,๗๘๔.๐๐	๔๕,๓๑๔.๐๐	
	- เสาและเอ็นทับหลังผนัง	๙๒	ม.	๗๐.๐๐	๖,๔๔๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔,๑๒๕.๐๐	๑๐,๕๖๕.๐๐	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๑๒"x๑๒"	๓๘	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๙,๔๒๔.๐๐	๑๕๘.๐๐	๖,๐๐๔.๐๐	๑๕,๘๘๖.๐๐	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	๒๔๐	ตร.ม.	๖๒.๐๐	๑๔,๘๘๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๙,๖๘๐.๐๐	๓๔,๕๖๐.๐๐	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	๖๐	ตร.ม.	๖๒.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐	
ยอดยกไป					๑๑๖,๘๓๔.๐๐		๕๕,๐๔๑.๐๐	๑๗๑,๘๗๕.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่พิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ต่อกเข็ม)
(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาโดย นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				๑๑๖,๘๓๔.๐๐		๕๕,๐๔๑.๐๐	๑๗๑,๘๗๕.๐๐	
๑.๒.๔	งานพื้น								
	- พื้นซีเมนต์เรียบ	๓๔	ตร.ม.	๗๐.๐๐		๔๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	
	- พื้นซีเมนต์เรียบ	๓๓	ตร.ม.		-	๓๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ๑๒"x๑๒"	๑๔	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐		๑๕๘.๐๐	๒,๒๑๒.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	
๑.๒.๕	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป๑	๔	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐		๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	
	- ป๒	๒	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐		๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	
	- ป๓	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
	- ป๔	๒	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐		๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- ป๕	๒	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐		๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
๑.๒.๖	งานสุขภัณฑ์								
	- โถล้างน้ำราบบึงตั้งพักน้ำ	๑	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐		๔๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	- โถบัสสาวะชาย	๑	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐		๔๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- อ่างล้างหน้า	๒	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐		๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	
	- อ่างล้างล้างมือ	๒	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐		๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	
	- ฝักบัวสายอ่อน	๑	ชุด	๔๕๐.๐๐		๗๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๒๑๑,๑๓๖.๐๐		๖๕,๔๑๓.๐๐	๒๗๖,๕๔๙.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ตอกเข็ม)
(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณราคาโดย นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							๒๓๐,๐๑๕.๐๐	
	- วัสดุเสา	๑	ชุด	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	
	- วัสดุกระดาดข้าง	๑	ชุด	๓๒๗.๐๐	๓๒๗.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๔๗.๐๐	
	- สายชำระ	๑	ชุด	๓๕๐	๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
	- ราวแขวนผ้า	๒	ชุด	๓๕๐	๗๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
	- กระจกเงาหลังห้องของ	๔	ชุด	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งพังกนกลิน	๒	ชุด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๔๐.๐๐	
	๑.๒.๗ งานทาสี				-		-	-	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดภายใน	๑๕๗	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๗๑๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๗๑๐.๐๐	๙,๔๒๐.๐๐	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดภายนอก	๑๙๔	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖,๗๙๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๘๒๐.๐๐	๑๒,๖๑๐.๐๐	
	- งานทาสีน้ำมัน	๑๒๗	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖,๙๘๕.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๘๑๐.๐๐	๑๐,๗๙๕.๐๐	
	รวม				๒๓๓,๙๑๘.๐๐		๘๐,๖๒๓.๐๐	๒๑๔,๕๔๑.๐๐	
๑.๓	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	๑.๓.๑ งานระบบสุขาภิบาลภายในและภายนอก								
	- งานท่อ P.V.C. ท่อโศกร ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ	๑	LS	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	
	ท่อประปา พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ				-		-	-	
	- งานท่อกระเบื้องกระดาด/ท่อซีเมนต์ ศก.๘"	๓๐	ม.	๘๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
	- งานบ่อพัก คสล.สำเร็จ พร้อมฝาปิด	๑๒	ชุด	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๓๘,๔๐๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐	๔๔,๔๐๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ตอกเข็ม)

(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย

นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				๓๘,๕๐๐.๐๐			๓๘,๕๐๐.๐๐	
	- มิเตอร์น้ำ	๑	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐		๑๒๐.๐๐		๑,๑๒๐.๐๐	
	- ประตูน้ำ	๕	ชุด	๕๐๐.๐๐		๑๒๐.๐๐		๑,๑๒๐.๐๐	
	- เช็ควาล์ว	๑	ชุด	๕๐๐.๐๐		๑๒๐.๐๐		๖๒๐.๐๐	
	- ก๊อกน้ำชนิดมีที่ต่อสายยาง	๘	ชุด	๓๕๐.๐๐		๖๐.๐๐		๔๑๐.๐๐	
	- ปั้มน้ำระบบแรงดันคงที่ ๓๐๐ w.	๑	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐		๘,๐๐๐.๐๐	
	- ถังเก็บน้ำขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร พลาสติก/PE	๑	ชุด	๓,๘๐๐.๐๐		๓๐๐.๐๐		๔,๑๐๐.๐๐	
	๑.๓.๒ งานข่อเกราะ-ป้อซีม							-	
	- งานบ่อบำบัดสำเร็จรูป ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร	๑	ชุด	๓,๘๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐		๕,๓๐๐.๐๐	
	- งานถังซีเมนต์ที่องตลาด ศก. ๐.๘๐ ม. พร้อมเปิด	๒	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐	
	รวม				๖๒,๓๐๐.๐๐			๖๗,๕๗๐.๐๐	
๑.๔	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	๑.๔.๑ ตงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมสำเร็จรูป T๘ พร้อมหลอด LED ขนาด๑x๑๘ w.	๑๖	ชุด	๔๐๐.๐๐		๑๑๕.๐๐		๕๑๕.๐๐	
	๑.๔.๒ สวิตซ์และปลั๊กไฟฟ้า								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	๑๖	ชุด	๑๐๐.๐๐		๘๐.๐๐		๑๘๐.๐๐	
	- สวิตซ์พัดลม	๑	ชุด	๑๐๐.๐๐		๘๐.๐๐		๑๘๐.๐๐	
	- ปลั๊กไฟพาคู่มือสายดิน	๙	ชุด	๒๕๐.๐๐		๘๐.๐๐		๓๓๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑๐,๓๕๐.๐๐			๑๐,๓๕๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/วัน (ไม่ออกเข็ม)
(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดโยธะ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดโยธะ กระทรวงมหาดไทย

นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายการประมาณการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

ประมาณราคาโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				๑๐,๓๕๐.๐๐		๓,๙๒๐.๐๐	๔,๙๗๐.๐๐	
	๑.๔.๓ แผงควบคุมไฟฟ้า	๑	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	
	๑.๔.๔ สายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ				-		-	-	
	- งานเดินสายไฟในท่อไฟฟ้า p.v.c.พร้อมอุปกรณ์	๑	LS	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า	๑	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	- พัดลมระบายอากาศ ๑๖"	๑	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	
	รวม				๓๖,๘๕๐.๐๐		๕,๓๒๐.๐๐	๓๒,๖๗๐.๐๐	
๑.๕	งานครุภัณฑ์								
	๑.๕.๑ กระจงหิ้วหัว ๓๒ นิ้ว	๑	ชุด	๓,๔๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐			๓,๔๐๐.๐๐	
	๑.๕.๒ รอกสลิง+ รอกวิ่งไฟฟ้า ๕๐๐ กก.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			๑๕,๐๐๐.๐๐	
	๑.๕.๓ รถเข็นล้อคู่	๒	คัน	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐			๓,๘๐๐.๐๐	
	๑.๕.๔ โต๊ะข้างเหล็กและเตาแก๊ส	๑	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐			๕,๕๐๐.๐๐	
	๑.๕.๕ ชั้นค้ำอ่างและเตาต้มสุกเดี่ยว	๒	ชุด	๑,๘๙๐.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐			๓,๗๘๐.๐๐	
	รวม							๓๑,๔๘๐.๐๐	