แบบ ปร.๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล.สายเชื่อมถนนศรีบานป่าตอง-ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร (ยส.ถ.๗๑-๐๑๓)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง + F	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง			ราคาน้ำมันดีเซล
	(ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. หนา	๑,๑๓๑,๓๕๐.๔๙	๑,๕๓๙,๔๒๘.๖๐	๒๔.๐๐-๒๔.๙๙
	๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.)		-	บาท/ลิตร
		๑,๑๓๑,๓๕๐.๔๙	๑,๕๓๙,๔๒๘.๖๐	
สรุป	รวมป็นเงิน		๑,๕๓๙,๔๒๘.๖๐	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นปรับเพียง		**๑,๕๓๙,๔๒๘.๖๐**	
	ตัวอักษร (จำนวนเงิน)	*หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์*		

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวณหฤทัย แก้วเศรษฐะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคำพุ จันใด)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

(✓) เห็นควร ( ) ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ).....
(นายไสว จันทร์เหลือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

.....

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมถนนศรีฐานป่าตอง-ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร (ยส.ถ.๗๑-๐๑๓)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด แบบ ปร.๔ ที่แนบ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		๑.๓๐๕๖	-	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	ประเภทงานทาง	๑,๑๓๑,๓๕๐.๔๙	๑.๓๖๐๗	๑,๕๓๙,๔๒๘.๖๐	๒๔.๐๐-๒๔.๙๙
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๗๖๔	-	บาท/ลิตร
๔	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
๕	งานครุภัณฑ์				
รวม	เป็นเงินงบประมาณ			๑,๕๓๙,๔๒๘.๖๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๕๓๙,๔๒๘.๖๐	
ตัวอักษร(จำนวนเงิน)	หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์				

ราคาเฉลี่ย ๕๔๙.๗๙ บาท / ตารางเมตร

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวณหฤทัย แก้วเศรษฐะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคำพุ จันใด)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

(✓) เห็นควร ( ) ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ).....
(นายไสว จันทร์เหลือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมถนนศรีฐานป่าตอง-ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร (ยส.ถ.๗๑-๐๑๓)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร แบบลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาโดย นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เมื่อ วันที่ ๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ค่า FACTOR F		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F / n (บาท)	ราคาต่อหน่วยx Fn (บาท)	(บาท)	
๑	งานถางป่าขุดตอ	๓๑๕๐	ตร.ม.	๓.๔๗	๑๐,๙๓๐.๕๐	๑.๓๖๐๗	๔.๗๒	๑๔,๘๗๓.๑๓	
๒	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	๓๐๐	ลบ.ม.	๗๕.๙๘	๒๒,๗๙๔.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๐๓.๓๙	๓๑,๐๑๕.๘๐	
๓	งานทรายรองใต้ทางคอนกรีต	๑๔๐	ลบ.ม.	๓๕๓.๒๐	๔๙,๔๔๘.๐๐	๑.๓๖๐๗	๔๘๐.๖๐	๖๗,๒๘๓.๘๙	
๔	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๒๘๐๐	ตร.ม.	๓๔๓.๓๖	๙๖๑,๔๐๘.๐๐	๑.๓๖๐๗	๔๖๗.๒๑	๑,๓๐๘,๑๘๗.๘๗	
๕	Expansion joint	๕๒	ม.	๖๔.๔๔	๓,๓๕๐.๘๘	๑.๓๖๐๗	๘๗.๖๘	๔,๕๕๙.๕๔	
๖	Contraction joint	๕๐๔	ม.	๖๒.๘๒	๓๑,๖๖๑.๒๘	๑.๓๖๐๗	๘๕.๔๘	๔๓,๐๘๑.๕๐	
๗	Longitudinal joint	๗๐๐	ม.	๕๕.๕๑	๓๘,๘๕๗.๐๐	๑.๓๖๐๗	๗๕.๕๓	๕๒,๘๗๒.๗๒	
๘	งานไหล่ทาง	๕๒.๕๐	ลบ.ม.	๒๔๕.๗๓	๑๒,๙๐๐.๘๓	๑.๓๖๐๗	๓๓๔.๓๖	๑๗,๕๕๔.๑๕	
	รวม				๑,๑๓๑,๓๕๐.๔๙			๑,๕๓๙,๔๒๘.๖๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๑,๕๓๙,๔๒๘.๖๐	