

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 894,000.-บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

2. ลักษณะงานโดยสังเขป

- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่9...กุมภาพันธ์...2566..... เป็นเงิน841,731.39...บาท

4. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 น.ส.จารุวรรณ สอนองดี

6.2 นายชนะชัย โสมณวัฒน์

6.3 นายอภิเดช บุญลักษณ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ศรีฐาน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๙

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง + F	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร			
	๑.๑ งานดินถมปรับพื้นที่	๔,๒๕๐.๐๐	๕,๕๕๖.๔๕	
	๑.๒ งานฐานรากเสาตอม่อ	๒๐,๒๖๙.๔๖	๒๖,๕๐๐.๒๙	
	๑.๓ งานเสาเหล็กโครงสร้างและโครงหลังคา	๒๔๒,๔๗๕.๓๕	๓๑๗,๐๑๒.๒๗	
	๑.๔ งานมุงหลังคา	๑๐๑,๓๐๐.๐๐	๑๓๒,๔๓๙.๖๒	
	๑.๕ งานพื้น คสล.	๒๗๐,๙๖๖.๐๕	๓๕๔,๒๖๑.๐๑	
	๑.๖ งานรื้อถอนอาคารเดิม	๔,๕๖๐.๐๐	๕,๙๖๑.๗๔	
		๖๔๓,๘๒๐.๘๖	๘๔๑,๗๓๑.๓๙	
สรุป	รวม		๘๔๑,๗๓๑.๓๙	
	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๘๔๑,๗๓๑.๓๙	
	ตัวอักษร (จำนวนเงิน)	แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจรรวรรณ สอนงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะชัย โสมณวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

() เห็นควร () ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ).....

(นายไสว จันทร์เหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ประเภทงาน โครงการต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ศรีฐาน
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร
ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด แบบ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๒ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๔๓,๘๒๐.๘๖	๑.๓๐๗๔	๘๔๑,๗๓๑.๓๙	(ราคาน้ำมันดีเซล
๒	ประเภทงานทาง		๑.๓๖๒๔	-	๓๕.๐๐-๓๕.๙๙
๓	งานไม่พิจารณาปรับราคา			-	บาท/ลิตร)
๔	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
๕	งานครุภัณฑ์				
รวม				๘๔๑,๗๓๑.๓๙	
รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๘๔๑,๗๓๑.๓๙	
ตัวอักษร(จำนวนเงิน)		แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์			

ราคาเฉลี่ย บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุวรรณ สอนงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะชัย โสมณวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

() เห็นควร () ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ).....

(นายไสว จันทรเหลียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ศรีฐาน

(ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การประสานงานตามมาตรฐาน
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย

นายอภิเดช บุญลักษณะ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานดินถมปรับพื้นที่								
	๑.๑ ดินถมปรับพื้นที่ที่ได้รับดับ								
	ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๕ ม.	๕๐	ลบ.ม.	๘๕.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	-	-	๔,๒๕๐.๐๐	
๒	งานฐานรากเสาตอม่อ								
	๒.๑ งานดินขุดฐานรากถมคืน	๙	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๘๙๑.๐๐	๘๙๑.๐๐	
	๒.๒ คอนกรีตหยาบรอกันกลุ่ม ๑:๓:๕	๐.๕๐	ลบ.ม.	๑,๙๓๙.๒๕	๙๖๙.๖๓	๓๐๖.๐๐	๑๕๓.๐๐	๑,๑๒๖.๖๓	
	๒.๓ คอนกรีต ๑:๒:๔	๒.๗๐	ลบ.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๕,๗๒๘.๐๕	๓๐๖.๐๐	๘๒๖.๒๐	๖,๕๕๔.๒๕	
	๒.๔ เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๓๕	กก.	๒๘.๖๙	๑,๐๐๔.๑๕	๔.๑๐	๑๔๓.๕๐	๑,๐๑๘.๖๕	
	๒.๕ เหล็ก DB Ø ๑๒ มม	๒๑๓	กก.	๒๓.๖๗	๕,๐๔๑.๗๑	๓.๓๐	๗๐๒.๙๐	๕,๗๔๔.๖๑	
	๒.๖ ไม้แบบ	๑๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	
	๒.๗ ตะปู	๓	กก.	๔๙.๘๔	๑๔๙.๕๒	-	-	๑๔๙.๕๒	
	๒.๘ ลวดผูกเหล็ก	๗	กก.	๕๑.๔๐	๓๕๙.๘๐	-	-	๓๕๙.๘๐	
๓	งานเสาเหล็กโครงสร้างและโครงหลังคา								
	๓.๑ เหล็กHBเอชบี๕๕๐๐ ๒๐๐x๒๐๐x๔๒๐ มม.ยาว ๖ ม.	๕	ท่อน	๗,๙๔๕.๐๐	๓๙,๗๒๕.๐๐	๓,๕๙๒.๐๐	๑๗,๙๖๐.๐๐	๕๗,๖๘๕.๐๐	
	๓.๑ ท่อเหล็ก HDG ขอบกลาในซ์ คาน้ำเงิน Ø ๑๑/๒"	๖๘	ท่อน	๖๔๑.๐๐	๔๓,๕๘๘.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑๓,๕๖๔.๐๐	๕๗,๐๕๒.๐๐	
	๓.๒ ท่อเหล็ก HDG ขอบกลาในซ์ คาน้ำเงิน Ø ๒"	๔๘	ท่อน	๗๓๕.๐๐	๓๕,๒๘๐.๐๐	๒๔๖.๐๐	๑๑,๘๐๘.๐๐	๔๗,๐๘๘.๐๐	
	๓.๓ เหล็กตัววี กลาในซ์ GI ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓ มม.	๖๕	ท่อน	๗๑๖.๕๙	๔๖,๕๗๘.๓๕	๒๐๖.๐๐	๑๓,๓๙๐.๐๐	๕๙,๙๖๘.๓๕	
	๓.๔ เหล็กกล่องขนาด ๑x๒"x๑.๕ มม.	๒๗	ท่อน	๓๓๓.๐๐	๘,๙๙๑.๐๐	๑๐๕.๐๐	๒,๘๓๕.๐๐	๑๑,๘๒๖.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๑๙๕,๑๖๕.๒๑		๖๒,๙๗๓.๖๐	๒๕๘,๑๓๘.๘๑	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ศรีฐาน

(ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณราคาโดย นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา								
	๓.๕ เหล็กเพลา ๘"x๘" หน้า ๙ มม.	๑๒	ท่อน	๒๓๘.๐๐	๑๙๕,๑๖๕.๒๑		๖๒,๙๗๓.๖๐	๒๕๘,๑๓๘.๘๑	
	๓.๖ เหล็กเพลา ๑๒"x๑๒" หน้า ๑๒ มม.	๑๒	ท่อน	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐		-	๖,๐๐๐.๐๐	
๔	งานมุงหลังคา								
	๔.๑ แผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบสีหนา ๐.๓๕ มม. พร้อมวัสดุยึด	๓๘๖	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๖๙,๔๘๐.๐๐		-	-	
	๔.๒ ครอบสันหลังคา	๒๕	ม.	๙๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	
	๔.๓ ครอบข้าง	๑๕	ม.	๙๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
๕	งานพื้น คสล. กว้าง ๑๘.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.								
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.								
	๕.๑ คอนกรีต ๑:๒:๔								
	๕.๒ ทรายรองพื้น	๙๐	ลบ.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๑๙๐,๙๓๕.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๗,๕๔๐.๐๐	๒๑๘,๔๗๕.๐๐	
	๕.๓ เหล็ก wire mesh @ ๐.๒๐x๐.๒๐ @ ๔ มม.	๔๕	ลบ.ม.	๓๑๓.๐๙	๑๔,๐๘๙.๐๕	๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๖,๓๓๙.๐๕	
	๕.๔ ไม้แบบหรือแบบเหล็ก	๙๐๐	ตร.ม.	๒๘.๔๘	๒๕,๖๓๒.๐๐	๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๓๐,๑๓๒.๐๐	
๖	งานรื้อถอนโรงจอดรถเดิมออก	๑๔	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๖,๐๒๐.๐๐	
	๖.๑ งานรื้อหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน (รื้อกองตามกำหนด)	๗๖	ตร.ม.	-	-		-	-	
	๖.๒ งานรื้อโครงหลังคาและเสา (รื้อกองตามกำหนด)	๗๖	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	
						๔๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	
	รวมทั้งหมด				๕๑๒,๖๕๗.๒๖		๑๓๑,๑๖๓.๖๐	๖๔๓,๘๒๐.๘๖	