

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัว/รอบการผลิต (ไม่ตอกเข็ม) หมู่ที่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 934,000.00.-บาท (-เก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป  
- ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....29.... มิถุนายน 2566... เป็นเงิน 925,937.26 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
  - 6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นางสาวจรรววรรณ สอนงดี ประธานกรรมการ (.....)
  - 7.2 นายชนะชัย โสมณวัฒน์ กรรมการ (.....)
  - 7.3 นายอภิเดช บุญลักษณ์ กรรมการ (.....)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/รอบการผลิต (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง + F	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร			
	๑.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม	๒๖๔,๐๗๔.๘๑	๓๔๕,๒๕๑.๔๑	
	๑.๒ งานสถาปัตยกรรม	๒๗๑,๕๐๑.๑๒	๓๕๔,๙๖๐.๕๖	
	๑.๓ งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	๑๑๕,๗๒๑.๖๐	๑๕๑,๒๙๔.๔๒	
	๑.๔ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๓๓,๓๖๐.๐๐	๔๓,๖๑๔.๘๖	
๒	งานครุภัณฑ์	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๐,๘๑๖.๐๐	
			๙๒๕,๙๓๗.๒๖	
สรุป	รวมเป็นเงิน		๙๒๕,๙๓๗.๒๖	
	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๙๒๕,๙๓๗.๒๖	
ตัวอักษร (จำนวนเงิน)		เก้าแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุวรรณ สุนองดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะชัย โสมณวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

 เห็นควร ( ) ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ).....

(นายไสว จันทรเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน  
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/รอบการผลิต (ไม่ตอกเข็ม)  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  
ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด แบบ ปร.๔ ที่แนบ จำนวน ๗ แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๘๔,๖๕๗.๕๓	๑.๓๐๗๔	๘๙๕,๑๒๑.๒๖	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	ประเภทงานทาง	-	๑.๓๖๒๔	-	(๓๒.๐๐-๓๒.๙๙
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	๑.๓๓๗๕	-	บาท/ลิตร)
๔	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
๕	งานครุภัณฑ์	๒๘,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๐,๘๑๖.๐๐	
รวม				๙๒๕,๙๓๗.๒๖	
รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๙๒๕,๙๓๗.๒๖	
ตัวอักษร(จำนวนเงิน)	เก้าแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์				

ราคาเฉลี่ย บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุวรรณ สอนงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะชัย โสมณวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

( ) เห็นควร

( ) ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ).....

(นายไสว จันทร์เหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

**แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา**

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/รอบการผลิต (ไม่ตกเข็ม)

(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาโดย

นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>๑.๑</b>	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	๑.๑.๑ งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๒๑.๐๐	ลบ.ม.		-	๔๙.๐๐	๒,๐๗๙.๐๐	๒,๐๗๙.๐๐	
	๑.๑.๒ งานทรายอัดแน่นรองพื้นฐานราก	๓.๕๐	ลบ.ม.	๓๑๓.๐๙	๑,๐๙๕.๙๒	๙๙.๐๐	๓๔๖.๕๐	๑,๔๔๒.๓๒	
	๑.๑.๓ งานคอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก	๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๙๒๐.๕๖	๒,๘๘๐.๘๔	๓๐๖.๐๐	๔๕๙.๐๐	๓,๓๓๙.๘๔	
	๑.๑.๔ งานแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (๑๐๐%)	๑๔๘	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๑๙,๖๘๔.๐๐	๑๙,๖๘๔.๐๐	
	- ไม้แบบ (๘๐%)	๑๑๙	ตร.ม.	๕๘๐.๐๐	๖๙,๐๒๐.๐๐		-	๖๙,๐๒๐.๐๐	
	- ตะปู	๓๐	กก.	๔๙.๘๔	๑,๔๙๕.๒๐		-	๑,๔๙๕.๒๐	
	๑.๑.๖ งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก SR ๒๔ Ø ๖ มม.	๐.๓๘	ตัน	๒๕,๖๗๙.๘๘	๙,๗๕๘.๓๕	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๘.๐๐	๑๑,๓๑๖.๓๕	
	- เหล็ก SR ๒๔ Ø ๘ มม.	๐.๕๔	ตัน	๒๗,๒๘๓.๖๕	๑๔,๗๓๘.๕๗	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๒๑๔.๐๐	๑๖,๙๕๒.๕๗	
	- เหล็ก SD ๔๐ Ø ๑๒ มม.	๐.๗๗	ตัน	๒๓,๘๔๓.๓๔	๑๘,๔๓๖.๓๗	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๕๔๑.๐๐	๒๑,๙๗๗.๓๗	
	- เหล็ก SD ๔๐ Ø ๑๖ มม.	๐.๕๑	ตัน	๒๕,๐๑๕.๗๗	๑๒,๒๔๘.๐๔	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๖๘๓.๐๐	๑๓,๙๓๑.๐๔	
	- ลวดผูกเหล็ก	๖๖	กก.	๕๑.๔๐	๓,๓๙๒.๔๐		-	๓,๓๙๒.๔๐	
	๑.๑.๗ งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๒๓.๕๐	ลบ.ม.	๒๑๐๒.๘	๔๙,๔๑๕.๘๐	๓๙๑.๐๐	๙,๑๘๘.๕๐	๕๙,๖๐๔.๓๐	
	๑.๑.๘ งานทรายอัดแน่นรองพื้นคอนกรีต	๑๐	ลบ.ม.	๓๑๓.๐๙	๓,๑๓๐.๙๐	๙๙.๐๐	๙๙๐.๐๐	๔,๑๒๐.๙๐	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				๑๘๕,๖๑๒.๒๙		๔๐,๗๔๓.๐๐	<b>๒๒๖,๓๕๕.๒๙</b>	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงสร้างรองรับรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/รอบการผลิต (ไม่ต่อกึ่งชม)

(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาโดย นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>ยอดยกมา</b>								<b>๒๒๖,๓๕๕.๒๙</b>	
๑.๑๙	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กและโครงผนังजू,เชิงชาย								
	- เหล็ก C-๗๕x๔๕x๑๕x๒๓ มม.	๒๘	ท่อน	๔๗๘.๕๐	๑๓,๓๙๘.๐๐	๒๑๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๑๙,๒๗๘.๐๐	
	- เหล็ก C-๑๐๐x๔๕x๑๕x๒๓ มม.	๑๒	ท่อน	๕๙๓.๕๖	๗,๑๒๑.๕๒	๒๓๕.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๙,๙๔๑.๕๒	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	๑๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	
<b>รวม</b>					๒๑๑,๖๓๑.๕๑		๕๒,๔๔๓.๐๐	<b>๒๖๔,๐๗๔.๕๑</b>	
<b>๑.๒</b>	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	๑.๒.๑ งานผนังสูงหน้าजू,เชิงชาย								
	- แผ่น Metal Sheet หนาตามต้นร่างพร้อมอุปกรณ์ยึด	๑๑๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	
	๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา ๔ มม. โครงสร้างเหล็กฯ	๔๘	ตร.ม.	๓๔๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐	
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา ๔ มม. โครงสร้างเหล็กฯปิดช่องฝ้า	๓	ตร.ม.	๓๔๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๑,๒๔๕.๐๐	
	๑.๒.๓ งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา ๐.๐๗๕ ม.	๑๓๙	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๓๗,๕๓๐.๐๐	๕๖.๐๐	๗,๗๘๔.๐๐	๔๕,๓๑๔.๐๐	
	- เสาและเอ็นทับหลังผนัง	๙๒	ม.	๗๐.๐๐	๖,๔๔๐.๐๐	๔๔.๐๐	๔,๐๔๘.๐๐	๑๐,๔๘๘.๐๐	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๑๒"x๑๒"	๓๘	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๙,๔๒๔.๐๐	๑๕๘.๐๐	๖,๐๐๔.๐๐	๑๕,๔๒๘.๐๐	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	๒๔๐	ตร.ม.	๖๒.๐๐	๑๔,๘๘๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๙,๖๘๐.๐๐	๓๔,๕๖๐.๐๐	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	๖๐	ตร.ม.	๖๒.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐	
	<b>ยอดยกไป</b>				๑๒๐,๑๓๔.๐๐		๕๕,๐๔๑.๐๐	<b>๑๗๕,๑๗๕.๐๐</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/รอบการผลิต (ไม่ต่อกึ่ง)

(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาโดย

นายอภิเดช บุญล้ำพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>ยอดยกมา</b>									
					๑๒๐,๑๓๔.๐๐		๕๕,๐๔๑.๐๐	<b>๑๗๕,๑๗๕.๐๐</b>	
๑.๒.๔	งานพื้น								
	- พื้นซีเมนต์เรียบ	๓๔	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	
	- พื้นซีเมนต์เรียบ	๓๓	ตร.ม.		-	๓๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ๑๒"x๑๒"	๑๔	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๓,๔๗๒.๐๐	๑๕๘.๐๐	๒,๒๑๒.๐๐	๒,๒๖๐.๐๐	
<b>๑.๒.๕ งานประตู่-หน้าต่าง</b>									
	- ป๑	๔	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๘,๒๐๐.๐๐	
	- ป๒	๒	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	
	- ป๓	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
	- ป๔	๒	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	
	- ป๕	๒	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๔,๖๐๐.๐๐	
<b>๑.๒.๖ งานสุขภัณฑ์</b>									
	- ได้สวมนั่งราบบึงถึงพังก้าน้ำ	๑	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	
	- ได้ปี๊บส้วมชาย	๑	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐	
	- อย่างล่างหน้า	๒	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	
	- อย่างซิงค์ล้างมือ	๒	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	
	- ฝักบัวสายอ่อน	๑	ชุด	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	
<b>ยอดยกไป</b>					๒๑๔,๔๓๖.๐๐		๖๕,๔๑๓.๐๐	<b>๒๗๙,๘๔๙.๐๐</b>	

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนแห่งที่ ๑๓ ตำบลเสีงพิศษ กำลึงผลิต ๑-๓ ตั้ว/รอนการผลิต (ไม่ตอกเข็ม)

(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาโดย

นายอภิเดช บุญเลิศขันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>ยอดยกมา</b>							<b>๒๓๓,๓๑๕.๐๐</b>	
	- ที่ใส่สื่ปู	๑	ชุด	๔๘๕.๙๘	๒๑๔,๔๓๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๕๕.๙๘	
	- ที่ใส่กระดางซึวาระ	๑	ชุด	๓๕๕.๑๔	๓๕๕.๑๔	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๗๕.๑๔	
	- สายซึวาระ	๑	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
	- รวางแขวนฝ้่า	๒	ชุด	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
	- กระจกเงาละหึ่งวางของ	๔	ชุด	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	
	- ตะแครงน้ำหึ่งพนักถิน	๒	ชุด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๔๐.๐๐	
	<b>๑.๒.๗ งานทาสี</b>				-		-	-	
	- งานทาสีน้ำพลาสติคชนิดภายใน	๑๕๗	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๗๑๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๗๑๐.๐๐	๙,๔๒๐.๐๐	
	- งานทาสีน้ำพลาสติคชนิดภายนอก	๑๙๔	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖,๗๙๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๘๒๐.๐๐	๑๒,๖๑๐.๐๐	
	- งานทาสีน้ำมัน	๑๒๗	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖,๙๘๕.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๘๑๐.๐๐	๑๐,๗๙๕.๐๐	
	<b>รวม</b>				๒๓๓,๔๑๒.๑๒		๘๐,๖๒๓.๐๐	<b>๒๗๓,๕๐๑.๑๒</b>	
<b>๑.๓</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย</b>								
	๑.๓.๑ งานระบบสุขาภิบาลภายในและภายนอก								
	- งานท่อ P.V.C. ท่อโศโครก ท่อน้ำหึ่ง ท่ออากาศ	๑	LS	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	
	ท่อประปา พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ				-		-	-	
	- งานท่อกระเบื้องกระดาง/ท่อซีเมนต์ ๓ก.๘"	๓๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
	- งานบ่อพัก คสล.สำร็จ พร้อมฝาปิด	๑๒	ชุด	๕๕๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	
	<b>ยอดยกไป</b>				๔๕,๒๐๐.๐๐		๖,๕๐๐.๐๐	<b>๕๑,๗๐๐.๐๐</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/รอบการผลิต (ไม่ตอกเข็ม)

(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาโดย

นายอภิเดช บุญล้ำพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>ยอดยกมา</b>	- มิเตอร์น้ำ	๑	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	<b>๕๑,๗๐๐.๐๐</b>	
	- ประตูน้ำ	๕	ชุด	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	
	- เช็ควาล์ว	๑	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	
	- ก๊อกน้ำชนิดมีท่อสายยาง	๘	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	
	- ปูนเถ้าระบบแรงดันคงที่ ๓๐๐ W.	๑							



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต ๑-๓ ตัว/รอบการผลิต (ไม่ตกเข้ยม)

(ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติว จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติว จังหวัดยะลา กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาโดย

นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>ยอดยกมา</b>				๘,๐๐๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐		<b>๑๑,๑๒๐.๐๐</b>	
	- สวิตช์พัดลม	๑	ชุด	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่มีสายดิน	๘	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	
	๑.๔.๓ แผงควบคุมไฟฟ้า	๑	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	
	๑.๔.๔ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ				-			-	
	- งานเดินสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า p.v.c.พร้อมอุปกรณ์	๑	LS	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า	๑	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	- พัดลมระบายอากาศ ๑๖"	๑	ชุด	๒,๑๘๐.๐๐	๒,๑๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒,๓๓๐.๐๐	
	<b>รวม</b>				๓๗,๕๕๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐		<b>๓๓,๒๓๐.๐๐</b>	
	<b>๑.๕ งานครุภัณฑ์</b>								
	๒.๑ กระดาษหุ้มทิว ๓๒ นิ้ว	๑	ชุด	๓,๔๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐			๓,๔๐๐.๐๐	
	๒.๒ รอกตีสึง+ รอกวิ่งไฟฟ้า ๕๐๐ กก.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			๑๕,๐๐๐.๐๐	
	๒.๓ รถเข็นล้อคู่	๒	คัน	๒,๔๕๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐			๔,๙๐๐.๐๐	
	๒.๔ โต๊ะช่างและผสมดิน	๑	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐			๕,๕๐๐.๐๐	
	๒.๕ ซึ่งตั้งอ่างแสดนมผสมเดี่ยว	๒	ชุด	๑,๘๕๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐			๓,๗๐๐.๐๐	
	<b>รวม</b>				๒๘,๘๐๐.๐๐			<b>๒๘,๘๐๐.๐๐</b>	